

Qué esperar durante la construcción del tramo medio

El Lower Duwamish Waterway Group (LDWG) aún se encuentra en las primeras etapas del diseño de los detalles específicos de las actividades de limpieza. En general, durante las obras de limpieza, las personas puede esperar ver o escuchar:

- **Instalación y organización de equipos y materiales.** Esto incluye la instalación, la organización y el almacenamiento de materiales antes de que se usen en la construcción.
- **Equipos de construcción realizando dragado o transportando materiales en el río.** Esto incluye remolcadores, equipos de dragado en barcas y barcas que transportan material limpio o contaminado hacia y desde las áreas de trabajo.
- **Remolcadores que trasladan barcas llenas de sedimentos contaminados, escombros o material limpio.** Las barcas llenas de sedimentos dragados y escombros transportarán el material desde las áreas de limpieza hasta una instalación de descarga en la orilla. En la instalación, el material dragado será descargado (transferido a tierra) y luego transportado en vagones de ferrocarril a un vertedero regulado. En algunos casos, los remolcadores moverán barcas con materiales limpios para su colocación en áreas específicas de limpieza dentro del cauce.
- **Equipos de trabajo realizando levantamientos, muestreos e inspecciones.** Personas en botes más pequeños observando el trabajo, inspeccionando el fondo del río, evaluando la calidad del agua y recolectando muestras de agua y sedimentos. Esto se hace para confirmar que el dragado se realice según lo requerido para cumplir con las normas de calidad del agua y para confirmar que la construcción eliminó el sedimento contaminado según lo exigido.
- **Trabajos de construcción que se realizan durante el día y la noche.** Los horarios pueden cambiar según las mareas y el tipo de trabajo que se esté realizando. Podría haber iluminación adicional durante la noche o en horas de poca luz para garantizar un trabajo seguro.
- **Equipos de construcción y actividades de hincado de pilotes que generan ruido durante las operaciones.** El hincado de pilotes para instalar un muro temporal probablemente ocurrirá en un sitio contaminado en la milla 2.2 del río, en la entrada oeste. El muro ayudará a crear un área de limpieza “seca” para que la eliminación de sedimentos pueda separarse del flujo normal del río. Es posible que el trabajo no se limite a la temporada de construcción en el agua.
- **Equipos que podrían demoler estructuras y realizar la remoción de escombros.**

- **Camiones que a veces transportan sedimentos.** El transporte puede realizarse desde áreas específicas de limpieza hasta una instalación donde el material se transferirá a vagones de ferrocarril (para su traslado a un vertedero regulado).
- **Trabajadores que monitorean y contienen las manchas de aceite en la superficie del agua.** Se utilizarán barreras flotantes u otros dispositivos para responder en caso de que se observe una mancha proveniente de las actividades de limpieza.